

【別紙 1 調査数量表】

工種・種別		細 別	規 格	単位	Br-1 (道路)	Br-2 (調整池)	Br-3 (調整池)	Br-4 (調整池)	Br-5 (スポーツ)	Br-6 (スポーツ)	Br-7 (擁壁部)	Br-8 (企業誘致)	Br-9 (企業誘致)	Br-10 (企業誘致)	小計	備 考		
地質調査業務	ボーリング (オールコアボーリング) (深度50m以下)	土質ボーリング	粘性土・シルト	m	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0	85.0			
		鉛直下方 66mm	砂・砂質土	m	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0	85.0		
			礫混じり土砂	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0				35.0		
			小計		25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	10.0	10.0	10.0	205.0		
		土質ボーリング	粘性土・シルト	m	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0				29.0	不攪乱試料の採取孔	
	鉛直下方 86mm	砂・砂質土	m	5.0					5.0	5.0	5.0				20.0			
	原位置試験	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	85		
			砂・砂質土	回	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	85		
			礫混じり土砂	回	5	5	5	5	5	5	5	5				35		
		孔内水平載荷試験	普通載荷2.5MN/m2以下	回	1					1	1	1				4		
			現場透水試験	ケーシング法	回		2	2	2	2							6	
	サンプリング	シンウォールサンプリング		本	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
	室内土質試験	土粒子の密度試験		試料	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
		土の含水比試験		試料	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
		土の粒度試験	フルイ＋沈降	試料	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
		土の粒度試験	フルイのみ(0.5～2kg)	試料	7	2	2	2	2	7	7	7				34	液状化判定用	
		土の液性限界試験		試料	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
		土の塑性限界試験		試料	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
		土の湿潤密度試験	A法（寸法定定法）	試料	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
		土の圧密試験	段階載荷	試料	3	2	2	2	2	3	3	3				18		
土の一軸圧縮試験			試料	3					3	3	3				12			
土の三軸圧縮試験		UU試験	試料		2	2	2	2							6			
資料整理とりまとめ		資料整理とりまとめ	土質ボーリング17本	業務	1										1			
		断面図等の作成	土質ボーリング17本	業務	1										1			
仮設工		足場工	平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	湿地足場			箇所												0		
	傾斜地足場		15～30°	箇所												0		
	水上足場		1m以下	箇所												0		
	運搬工	クレーン付トラック運搬		式	1										1			
	その他	給水（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
		準備後片づけ		式	1										1			
		環境保全	仮囲い	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
		調査孔閉塞		孔	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
協議・打合せ		打ち合わせ協議		業務	1										1			
解析等調査		既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング10本	業務	1										1			
		資料整理とりまとめ	土質ボーリング10本	業務	1										1			
		断面図等の作成	土質ボーリング10本	業務	1										1			
		総合解析とりまとめ	0～3種	業務	1										1			
		液状化の予測・判定	簡便法	業務	1										1			
軟弱地盤解析	現況地盤解析	地盤破壊	円弧すべり	断面	1				1	1	1					4		
		地盤変形	簡便法	断面	1					1	1	1				4		
		地盤圧密	一次元解析	断面	1					1	1	1				4		
		地盤液状化	簡便法	断面	1					1	1	1				4		
		検討対策工法の選定		業務	1										1			
	対策後地盤解析	地盤破壊	円弧すべり	断面	1				1	1	1					4		
		地盤変形	簡便法	断面	1					1	1	1				4		
		地盤圧密	一次元解析	断面	1					1	1	1				4		
		地盤液状化	簡便法	断面	1					1	1	1				4		
	最適工法の決定			業務	1										1			